

0 **PROGRAMME**
 - RENOVATION DE L'INTERIEUR DE L'EGLISE DE SAINT-GENEST-MALIFAUX

N° des Articles	Désignation	U.	Quantités	Prix Unitaires	Montants
1	FAÇADES INTÉRIEURES				
	Les travaux commenceront après intervention de l'électricien pour dépose des appareillages existants. Un coffret de chantier sera mis à votre disposition par le lot 2 pour brancher vos projecteurs de chantier.				
1-1	Protection des statues et éléments divers de mobilier (y compris bancs, ...) et appareillages électriques conservés	ens.	1,00		
1-2	Échafaudage pour travail en une seule fois pour une durée de deux mois en interrompant complètement les offices et visites	m2	441,00		
1-3	Application d'un badigeon de chaux sur plafonds voutés				
1-3.1	Travaux préparatoires des enduits de plafonds existants pour dépoussiérage, traitements ponctuels des fissures et des tâches d'anciennes infiltrations d'eau	m2	441,00		
1-3.2	Application d'un badigeon de chaux, en 2 couches et au moins 2 couleurs différentes pour la nef et les collatéraux	m2	441,00		
1-4	Réalisation d'enduit à la chaux taloché sur les parties en pierres apparentes dans les trois travées centrales du choeur (zones à appareillage grossier)				
1-4.1	Travaux préparatoires des enduits y compris piquage des joints	m2	26,00		
1-4.2	Réalisation d'enduit à la chaux taloché sur les parties en pierres apparentes à appareillage grossier y compris arête nette au droit des encadrements de vitraux et de voutes ou poteaux en pierres de taille	m2	26,00		
1-4.3	Option : finition badigeon pour homogénéisation des teintes si nécessaire	m2	26,00		
1-5	Réalisation d'enduit à la chaux finition "à pierres vues" sur les parties hautes en pierres apparentes des murs latéraux de la nef (zones à appareillage grossier)				
1-5.1	Nettoyage et travaux préparatoires y compris piquage des joints	m2	80,00		
1-5.2	Réalisation d'enduit à la chaux finition "à pierres vues" sur les parties en pierres apparentes à appareillage grossier y compris jonction soignée au droit des arcs en pierres de taille et des plafonds voutés	m2	80,00		
1-6	Dépoussiérage et application d'un badigeon de chaux sur les murs, arcs et poteaux en enduit existant				
1-6.1	Travaux préparatoires des enduits existants pour dépoussiérage, traitement éventuel ponctuel de fissures ou tâches	m2	550,00		
1-6.2	Application d'un badigeon de chaux, en 2 couches sur toutes les surfaces enduites (murs, arcs et poteaux) des collatéraux et de la tribune ; au moins 2 teintes différentes pour les parties courantes et les stylobates	m2	550,00		
1-7	Rénovation de l'ensemble des boiseries du sas d'entrée et de la sous-face + garde-corps de la tribune (gommage + vernis)				
1-7.1	gommage pour nettoyage teinte sombre et préparation des surfaces	m2	101,00		
1-7.2	application d'un vernis en 2 couches sur l'ensemble des surfaces de boiseries nettoyées	m2	101,00		
1-8	Provision pour rénovation petits ouvrages de finition (escalier, portes sas 2 latéral et sacristie...)	ens.	1,00	1 200,00€	1 200,00€
1-9	Réparation de stylobate ciment cassé en pied du 1er poteau sud en entrant	ens.	1,00		

à
 le
 tampon + signature

TOTAL TRAVAUX H.T.		
TVA	20,00%	
TOTAL TRAVAUX T.T.C		