

Date :,/...../20.....

Devis de l'entreprise :

COMMUNE SE SAINT GENEST MALIFAUX

Avant-Métré

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

RUE DE LA SEMENE

N°	Désignation de l'article	Unité	Quant.	Prix Unit	Prix Total
1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
1101	Installation de chantier signalisation affichage et repliement				
01	Installation de chantier, signalisation, affichage et repliement	u	1 , ,
02	Installation de feux pour circulation alternée	F	2 , ,
03	Signalisation par feux tricolores pour circulation alternée, compris toutes sujétions.	J	25 , ,
1200	Découpage des enrobés				
01	Pour une une épaisseur inférieure ou égale à 10 cm	ml	1400 , ,
02	Plus value à 1200-01 par cm supplémentaire au delà de 10 cm d'épaisseur	ml	3200 , ,
1302	Découpage de gazon				
		m ²	400 , ,
1303	Refection de terrain				
02	Confection de pelouse	m ²	400 , ,
1401	Sondage sur canalisation existante				
		u	25 , ,
Total titre 1 :				 , €
2	TRANCHEES ET TERRASSEMENTS				
2100	Terrassement pour canalisations principales terrain n°2				
04	Terrassements exécutés à la main, quelle que soit la profondeur, après accord du maître d'œuvre	m3	50 , ,
2210	Terrassement en agglomération				
01	Pour des volumes situés à une profondeur inférieure ou égale à 3 m	m3	600 , ,
2300	Tranchée pour branchement				
03	En agglomération pour une profondeur inférieure ou égale à 3 m.	ml	110 , ,

N°	Désignation de l'article	Unité	Quant.	Prix Unit	Prix Total
2410	Evacuation par kilomètre supplémentaire au delà de 3 km	m3	1500 , ,
2560	Fourniture et pose d'un grillage avertisseur	ml	685 , ,
2600	Matériaux d'apport				
01	Terre végétale	m3	10 , ,
05	Grave concassée 0/31.5, densité en place 2,1 t/M3	m3	350 , ,
06	Gravette 4/12, densité en place 1,4 T/m3	m3	180 , ,
11	Grave ciment dosé à 100 kg	m3	55 , ,
2900	Compactage				
01	Plus-value pour compactage profondeur inférieure ou égale à 3 m	m2	1600 , ,
Total titre 2 :				 , €

3 FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS PREFABRIQUEES ET D'ACCESSOIRES

3700	Canalisation en fonte ductile standard				
03	Diamètre nominal 100	ml	330 , ,
3740	Pièces de raccord à emboîtement				
02	Diamètre nominal 50 mm	ml	20 , ,
05	Diamètre nominal 100 mm	ml	40 , ,
3810	Canalisations polyéthylène haute densité PN 16				
01	Diamètre nominal 25 mm	ml	110 , ,
03	Diamètre nominal 40 mm	ml	10 , ,
04	Diamètre nominal 50 mm	ml	135 , ,
05	Diamètre nominal 63 mm	ml	100 , ,
3850	Raccordement sur canalisation existante				
01	Diamètre nominal de conduite existante < ou = à 125 mm	u	5 , ,
3900	Adaptateur à bride verrouille PN 16 Bars				
02	Diamètre nominal de la bride de 60 mm	u	2 , ,
3920	Adaptateur à brides GT				
02	Diamètre nominal de la bride de 60 mm	u	2 , ,
04	Diamètre nominal de la bride de 100 mm	u	2 , ,
Total titre 3 :				 , €

4 OUVRAGES ANNEXES PREFABRIQUES OU NON

4705	Béton de ciment				
01	Dosé à 250 kg pour massifs, radier général, etc	m3	10 , ,

N°	Désignation de l'article	Unité	Quant.	Prix Unit	Prix Total
4716	Démolition de maçonnerie				
02	Maçonnerie de béton à l'engin	m3	5 , ,
Total titre 4 :				 , €

5 ROBINETTERIE FONTAINERIE ET ACCESSOIRES

5040	Robinet-vane opercule métal surmoulé PN 16				
01	Diamètre nominal de 40 mm	u	1 , ,
02	Diamètre nominal de 50 mm	u	1 , ,
03	Diamètre nominal de 60/65 mm	u	1 , ,
05	Diamètre nominal de 100 mm	u	4 , ,
5062	Tête de vidange	u	2 , ,
5080	Bouche à clé				
01	Avec tête pour chaussée en fonte ductile, tube allonge à collerette en fonte et tabernacle fonte	u	9 , ,
5100	Poteau d'incendie à prises sous coffre				
02	Diamètre nominal de 100 mm	u	1 , ,
5150	Esse de réglage				
02	Diamètre nominal 100 mm	u	1 , ,
5900	Dispositif de branchement				
01	Diamètre nominal de robinet 20 mm	u	14 , ,
03	Diamètre nominal de robinet 32 mm	u	1 , ,
04	Diamètre nominal de robinet 40 mm	u	2 , ,
5920	Percement de mur pour branchement d'eau potable	dm	50 , ,
5925	Regard préfabriqué compteur d'eau isolé couvercle isolant avec robinetterie diamètre 25 mm				
01	Le regard avec robinetterie diamètre 25 mm	u	14 , ,
05	Plus-value pour tampon fonte 12,5 T type trottoir	u	14 , ,
5972	Raccordement sur canalisation de branchement existante en cuivre, plomb...	u	15 , ,
Total titre 5 :				 , €

6 REFECTIONS DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS

6000	Réfection provisoire				
01	Couche de fermeture en sable (20 L/m ²)	m ²	530 , ,
02	Couche de fermeture en matériaux enrobés à froid (120 kg/m ²)	m ²	300 , ,
6010	Réfection définitive				

N°	Désignation de l'article	Unité	Quant.	Prix Unit	Prix Total
01	Préparation de la couche de base pour réfection	m ²	530 , ,
02	Revêtement en béton bitumineux (150 Kg/m ² , granulométrie 0-10, densité 2,35).	T	90 , ,
6020	Dépose et repose d'éléments de bordure, trottoirs ou caniveaux	ml	10 , ,
6022	Fourniture et pose d'éléments de bordures de trottoirs				
01	Type T2	ml	10 , ,
6040	Remise à niveau d'ouvrages				
02	La bouche à clé	u	10 , ,
6900	Dossier de récolement				
01	Canalisations en agglomération	km	0,685 , ,
03	les croquis de repérage des branchements et des appareils de robinetterie et de fontainerie suivant les modalités de géoréférencement en vigueur.	u	25 , ,

Total titre 6 : , €

RECAPITULATIF

1	TRAVAUX PREPARATOIRES , .. €
2	TRANCHEES ET TERRASSEMENTS , .. €
3	FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS PREFABRIQUEES ET D'ACCESSOIRES , .. €
4	OUVRAGES ANNEXES PREFABRIQUES OU NON , .. €
5	ROBINETTERIE FONTAINERIE ET ACCESSOIRES , .. €
6	REFECTIONS DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS , .. €

Montants HT : , ... €

TVA 20,00% , ... €

Montants TTC : , ... €