

QUANTITATIF				
DESIGNATION	U	Quantité	PUHT	PTHT
Capteurs sélectifs de 2m ² , pose cote à cote verticale en 2 rangées de 5 avec système d'intégration toiture et accessoires de raccordement	U	10		
Ballon de stockage 1000 litres avec groupe de sécurité	U	1		
Groupe de transfert avec échangeur à plaques, régulation primaire et secondaire compact montés sur chassis cablés avec fluide caloporteur et soupapes	U	1		
Vase d'expansion de 50 litres pour installation solaire	U	1		
Compteur volumétrique avec raccords	U	1		
Compteur calories avec émetteur d'impulsions, sonde, doigts de gants, intégrateur avec option glycol et raccords	U	1		
kit, liaison solaire complète inox 2XDN25, environ 25ml avec raccords,isolants et fil électrique pour le raccordement de la sonde	U	1		
Pose du kit solaire, comprenant les capteurs,la liaison solaire,le groupe de transfert avec raccordement de la liaison solaire,et le ballon solaire (les tuiles démontées seront descendues du toit et laissées sur place)	FT	1		
Installation hydraulique comprenant la réalisation complète de l'installation de plomberie	FT	1		
Installation électrique comprenant le coffret avec protections, alimentations, raccordement des sondes, et liaisons équipotentielles capteurs et ballon	FT	1		
Montant total HT				
Montant TVA				
Montant TTC				