

**SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES
POUR LE CHAUFFAGE ET L'INDUSTRIE**

Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 €

15, rue de l'Eternité- 42.000 SAINT-ETIENNE**Téléphone : 04-77-32-26-15****Télécopie : 04-77-41-47-10****E-mail : setci@wanadoo.fr****DOSSIER : 12 – 2794**

Saint-Étienne, le 21 Février 2013

Lot n° 06 : «INCENDIE - ELECTRICITE»**MAIRIE DE SAINT GENEST MALIFAUX**Mise en conformité de l'accessibilité aux
personnes handicapés

=====

42 660 ST GENEST MALIFAUX**D.P.G.F.**DECOMPOSITION PRIX GLOBAL FORFAITAIRE

Prix UnitairePrix Total**I - DETECTION INCENDIE**

=====

L'établissement est classé **type L et W en 3^{ème} catégorie.**

En vue de rendre la maire de St Genest Malifaux accessible aux personnes handicapés, il va donc falloir installer une centrale incendie de type 3 permettant de gérer les déclencheurs manuels et les diffuseurs sonores. Le tous en technologie VIGIE pour le contrôle des fonctions essentielles du produit.

Les travaux auront lieux en site occupé.

Fourniture et pose de :

- 13 Blocs Autonomes d'Alarme Sonores Manuels de types Ma Vigie permettant la signalisation du feu par BUZZER (90dB à 2 m) genre URA référence 320 004 ou équivalent, répartiit comme suit.
- 3 au sous-sol du bâtiment.
 - 4 au RDC du bâtiment.
 - 4 au R+1 du bâtiment.
 - 1 dans la salle polyvalente du RDC.
 - 1 dans la salle du conseil du R+1.
- Marque proposée par l'entreprise.....
- 6 Blocs Autonomes d'Alarme Sonores Manuels de types Ma Vigie avec flash lumineux rouge permettant la signalisation du feu dans les sanitaires handicapé genre URA référence 320 014 ou équivalent, répartiit comme suit.
- 2 dans les sanitaires du RDC.
 - 4 dans les sanitaires du R+1.
- Marque proposée par l'entreprise.....
- 1 Alimentation de l'ensemble de ces 19 diffuseurs sonore et flash lumineux en câbles 2x1,5mm² non propageateurs de la flamme de type C2 sous fourreaux.
- 14 Déclencheurs manuels rouges avec membrane réarmable et indicateur d'action mécanique genre URA référence 955 745 ou équivalent, y compris module de fin de ligne.
- Répartiit comme suit.
- 3 au sous-sol du bâtiment.
 - 6 au RDC du bâtiment.
 - 5 au R+1 du bâtiment.
- Marque proposée par l'entreprise.....
- 1 Alimentation de l'ensemble des 14 bris de glace en câble 1 paire 8/10^{ème} de type C2 sous fourreaux et moulure.

	<u>Prix Unitaire</u>	<u>Prix Total</u>
1 Asservissement à la DI du fonctionnement des blocs d'éclairage existant en cas de déclenchement de l'alarme incendie		
1 Télécommande de mise au repos de la centrale incendie genre URA référence 140 011 ou équivalent.		
1 Alimentation électrique de cet ensemble, y compris câbles CR1, gaines, protection différentiel 30 mA depuis le tableau électrique existant au sous-sol comprenant :		
2 Disjoncteur différentiel 2x10A – 30mA		
1 Parafoudre spécifique courants faibles		
1 Adaptation de l'armoire existante.		
1 Câblage en câbles CR1 3x1,5mm ² depuis le tableau électrique du sous-sol.		
Visite obligatoire sur place, pour reconnaître les lieux et prévoir toutes prestations, qui ne figureraient pas sur ce DPGF, le tout pour livrer une installation en parfait ordre de fonctionnement		
Mise en service et programmation par le fabricant avec production d'un procès verbal d'essais		
Tous percements et rebouchages y compris, cloisons et planchers		
Informations et formation aux usagers de l'installation incendie.		
Essais et réglages de l'installation		
Plans de recollement et D.O.E. en fin de travaux,		
Documentation technique du matériel et avis techniques		
Somme à valoir pour travaux divers et imprévus		300,00 €

PRIX HORS TAXES :

Prix UnitairePrix Total**II - ELECTRICITE**

=====

Fourniture et pose de :

SANITAIRE HANDICAPE DU RDC :

2 Hublot ronds décoratif de couleur blanc, IP20, IK03, 960°c au fil incandescent de 1x28 watts genre THORN type Loire référence 96234233 ou équivalent.

Marque proposée par l'entreprise.....

1 Détecteur de présence saillie en plafond avec rayon de détection à 360° et porté mini de 3ml.

1 BAES 45 lumens / 1heures à raccordé sur circuit existant

1 Câblage et raccordement de l'ensemble.

SANITAIRE HANDICAPE DU R+1 :

2 Hublot ronds décoratif de couleur blanc, IP20, IK03, 960°c au fil incandescent de 1x28 watts genre THORN type Loire référence 96234233 ou équivalent.

Marque proposée par l'entreprise.....

1 Détecteur de présence saillie en plafond avec rayon de détection à 360° et porté mini de 3ml.

1 BAES 45 lumens / 1heures à raccordé sur circuit existant

1 Câblage et raccordement de l'ensemble.

ELEVATEUR VERTICAL :

1 Disjoncteur diff. 2 x 20 A – 30 mA SI courbe D sous coffret à rajouter au sous-sol à côté du disjoncteur de branchement, y compris raccordement sur l'existant et toutes adaptations.

15 m de U.1000.RO.2V de 5 x 2,5 mm² sous gaine avec 3 ml de mou en attente au coffret de l'ascensoristes.

SALLE DU CONSEIL / ESPACE D'ATTENTE SECURISE:

1 Déplacement de la prise téléphonique existante présente sur le palier d'étage à repositionner de l'autre côté de la cloison. (Espace d'attente sécurisé)

1 BAES 360 lumens / 1heures à raccordé sur circuit existant (Espace d'attente sécurisé)

1 Câblage et raccordement de l'ensemble.

Visite obligatoire sur place, pour reconnaître les lieux et prévoir toutes prestations, qui ne figureraient pas sur ce DPGF, le tout pour livrer une installation en parfait ordre de fonctionnement

Somme à valoir pour travaux divers et imprévus

200,00 €

PRIX HORS TAXES :

RECAPITULATIF

I - DETECTION INCENDIE :

I - ELECTRICITE :

PRIX HORS TAXES :

T.V.A. 19.60 % :

PRIX T.T.C. :