

# DEVIS DESCRIPTIF ET QUANTITATIF

L'entreprise aura à sa charge : la fourniture, la pose et le raccordement du matériel suivant ou équivalent :

	<i>Quantité</i>	<i>Prix Unitaire H.T.</i>	<i>TOTAL H.T.</i>
<b><i>Poutres motorisées comprenant :</i></b>			
poutre droite triangle de 4 mètres	4		
kits de jonction	2		
triangle de levage pour poutre T30	8		
palan 250 kg 4 m/min – 18 m chainmaster	4		
anti-chutes course 10 m, charge maxi 250 kg	4		
manille lyre HR 11mm CMu IT	16		
forfait serrurerie points d'accroche potence et stop chutes	1		
commande murale pour 4 moteurs + relais fin de course	1		
câble 4 X 1.5 mm <sup>2</sup> H07RNF	75 ml		
<b><i>Kit projecteurs 8PC, 4 découpes et accessoires accroche et sécurité :</i></b>			
projecteur halogène 650/1000 W GX 9.5 lentille PC D 150 mm	8		
crochets à contre plaque noire	8		
lampe GX 9.5 – 1000 W 240 V – 3200° k	8		
élingues gainées noires, longueur 60 cm	8		
découpe de type «Robert Juliat» 613 SX GX 9.5 zoom 28/54 °	2		
découpe de type «Robert Julia » 614 SX	2		
lampe 1200 W – 240 V Gx9.5 – 3200° k	4		
crochet à contre plaque noire	4		
crochet à plaque grand modèle noir	4		
<b><i>Gradateurs :</i></b>			
gradateur numérique Portable 12-3 kw double fiche 16 A différentiel 30 MA	2		
<b><i>Multipaire pour structure :</i></b>			
multipaire éclatée/boîtiers 6 circuits double kai 15 m	1		
multipaire éclatée/boîtiers 6 circuits double kai 20 m	1		
<b><i>kit prolongateurs :</i></b>			
prolongateur surmoulé 3 G 2.5 mm <sup>2</sup> H 07RNF 5 m	4		
prolongateur surmoulé 3 G 2.5 mm <sup>2</sup> HO7 RNF 20 m	4		

<b><i>Pupitre de commande :</i></b>			
pupitre lumière à mémoire 24 circuits			
cordon noir DMX PRO 1M XLR 3 broches mâle/femelle			
câble DMX PRO 1 paire double blindage noir	50 m		
boîtier encastré devant scène embase XLR/DMX vers gradateur			
forfait livraison, installation, nacelle et/ou échafaudage, essais et formation du personnel			