

MAITRISE D'OUVRAGE :  
COMMUNE DE ST GENEST MALIFAUX (42)



Le Bourg  
42660 SAINT GENEST MALIFAUX  
Tél: 04 77 51 20 01 FAX: 04 77 51 26 71  
email: [mairie@st-genest-malifaux.fr](mailto:mairie@st-genest-malifaux.fr)

Aménagements urbains en centre bourg  
Phase 2

Projet - Dossier de Consultation des Entreprises

Plan masse d'aménagement  
Planche 2 : Rue du Velay

GROUPEMENT DE MAITRISE D'OEUVRE :

Mandatitaire du groupement de maîtrise d'oeuvre :

SICC VRD  
BUREAU D'ETUDES

Siège social, Agence Loire  
1561, route de la Cambé  
42660 SAINT GENEST MALIFAUX  
Tél: 06 74 78 02 04  
email: [s.dumond@sicc-vrd.fr](mailto:s.dumond@sicc-vrd.fr)

GINAGO

62, Place Verdun  
42370 SAINT HAON LE CHATEL  
Tél: 04 77 65 18 08  
email: [stetierdujynko@gmail.com](mailto:stetierdujynko@gmail.com)

| Indice | Date       | DESIGNATION   | REALISE PAR |
|--------|------------|---|-------------|
| 0      | 15/12/2019 | Emission originale  | SD          |
| 1      | 12/02/2020 | Modifications suite à la réunion de présentation et de travail du 4/02/2020                               | SD          |
| 2      | 05/03/2020 | Montage du projet validé sur Autocad  | SD          |
| 3      | 18/03/2020 | Modifications à la demande de la mairie   | SD          |
| 4      | 15/06/2020 | Modifications suite à la réunion avec le CD42 du 10-06-2020   | SD          |
| 5      | 15/07/2020 | Modifications et compléments suite à la réunion de présentation aux élus du 29/06 + réunion SIEL du 01/07 | SD          |
| 6      | 25/08/2020 | Modifications suite à la réunion de travail du 24/08, avant montage du DCE, avec les élus                 | SD          |

Pièce n°: 2.2.2 Format de fichier : .dwg Echelle : 1/200 A-19.42

**LEGENDE VOIRIE PROJETEE**  
**STRUCTURES ET REVETEMENTS**

- Chaussée départementale**  
Maillage léger / Revêtement en taché charge CD42 sur RD32  
GNT 0/31.5 50cm + 470kg/m<sup>3</sup> GB 0/14 + 150kg/m<sup>3</sup> BB 0/10 charge maillé SGM sur RD32  
BB 0/10 à gravillons granitiques rouges grenaille dosé à 150 kg/m<sup>2</sup> charge maillé SGM
- Chaussée communale**  
BB 0/10 non dosé à 150 kg/m<sup>2</sup>  
GNT 0/31.5 4p 15cm  
GNT 0/63 ép 35cm (compris surlargeurs 50cm de part et d'autre)  
Géotextile à 400g/m<sup>2</sup> (compris surlargeurs 50cm de part et d'autre)
- Stationnements**  
BB 0/10 non dosé à 150 kg/m<sup>2</sup>, pués grenaillage  
GNT 0/31.5 4p 15cm  
GNT 0/63 ép 35cm (compris surlargeurs 50cm de part et d'autre)  
Géotextile à 400g/m<sup>2</sup> (compris surlargeurs 50cm de part et d'autre)
- Trottoir et cheminements piéton**  
Béton désactivé fibre ép 15cm  
Béton désactivé fibre renforcé ép 18cm sur parties circulaires  
GNT 0/31.5 4p 25cm, mise en oeuvre manuelle
- Parvis de l'Eglise**  
Béton désactivé fibre ép 15cm  
Béton désactivé fibre renforcé ép 18cm installation pavés sur parties circulaires  
GNT 0/31.5 4p 25cm, mise en oeuvre manuelle
- Espaces verts 1**  
Décaissement LOT1  
Terre végétale ép 20cm LOT3
- Espaces verts 2**  
Décaissement LOT1  
Terre végétale ép 18cm pour les arbustes et fleurs + Mulch de cacao LOT3  
Fleurs à charge maillé
- Arbre tige;** fosse TV 5m3, tuteur et fosse de bassinage - LOT3
- Arbuste ou cèpée;** fosse TV 3.5m3, tuteur et fosse de bassinage LOT3

**OUVRAGES LINEAIRES**

- Bordure 15x25 granit grains fins sablé fort id. mairie
- Bordure 15x25 béton imitation granit "Stone granit" bouchardée
- Bordure 10x25 granit grains fins sablé fort id. mairie
- Bordure 10x25 béton imitation granit "Stone granit" bouchardée
- Marches Granit 30x20 grains fins, sablés fort, St. Malrie
- Barrières bois 75cm gaz
- Barrières bois 120cm écopoint
- Ligne de Pavés 10x10 résine imitation granit
- Bande 30cm en résine gravillonnaire en bord de RD
- Grille EP 900x400 RD501 / 750x300 / 400x400
- Clous inox 10cm / Potelet / Banc / Grille d'arbre / Corbeille de propreté
- Mur en pierre construit - Lot2
- Mur en pierre rénové - Lot2

En préalable à la mise en oeuvre des structures ou de terre végétale indiquées ci-dessus, un décaissement jusqu'aux niveaux fond de forme voulu sera établi par le lot1

- FOURREAU TPC ROUGE DN110 BT + DN90 ECL avec CABLETTE DE TERRE Cu 25mm<sup>2</sup>
- REGARD DE TIRAGE 40x40 à remplissage
- Dauphin fonte DN100 ht 2m couleur crème
- Courette anglaise à refaire
- Remplacement fontes exi. par Fontes à remplissage

