

MAITRISE D'OUVRAGE :  
COMMUNE DE ST GENEST MALIFAUX (42)



Le Bourg  
42660 SAINT GENEST MALIFAUX  
Tél: 04 77 51 20 01 FAX: 04 77 51 26 71  
email: [mairie@saint-genest-malifaux.fr](mailto:mairie@saint-genest-malifaux.fr)

Aménagements urbains en centre bourg  
Phase 2

Projet - Dossier de Consultation des Entreprises

Plan masse d'aménagement  
Planche 3 : Rue de la Semène

GROUPEMENT DE MAITRISE D'OEUVRE :

Mandatitaire du groupement de maîtrise d'œuvre: Co-traitant

SICC VRD  
BUREAU D'ETUDES

Siège social, Agence Loire  
1561, route de la Cambé  
42660 SAINT GENEST MALIFAUX  
Tél: 06 74 78 02 04  
email: [s.dumond@sicc-vrd.fr](mailto:s.dumond@sicc-vrd.fr)

Ginkgo

62, Place Verdun  
42370 SAINT HAON LE CHATEL  
Tél: 04 77 65 18 08  
email: [atelerduyinkgo@gmail.com](mailto:atelerduyinkgo@gmail.com)

Indice	Date	DESIGNATION	REALISE PAR
0	15/12/2019	Emission originale	SD
1	12/02/2020	Modifications suite à la réunion de présentation et de travail du 4/02/2020	SD
2	05/03/2020	Montage du projet validé sur Autocad	SD
3	18/03/2020	Modifications à la demande de la mairie	SD
4	15/06/2020	Modifications suite à la réunion avec le CD42 du 10-06-2020	SD
5	15/07/2020	Modifications et compléments suite à la réunion de présentation aux élus du 29/06 + réunion SIEL du 01/07	SD
6	25/08/2020	Modifications suite à la réunion de travail du 24/08, avant montage du DCE, avec les élus	SD

Pièce n°: 2.2.3    Format de fichier : .dwg    Echelle : 1/200    A-19.42

- LEGENDE VOIRIE PROJETEE**
- STRUCTURES ET REVETEMENTS**
- Chaussée départementale**  
Reprofilage léger / Rastotage et tapis charge CD42 sur RD501, - fin sur RD22  
GNT 0/31.5 50cm + 420kg/m<sup>2</sup> GB 0/14 + 150kg/m<sup>2</sup> BB 0/10 charge maîrie SGM sur RD501  
GNT 0/31.5 50cm + 220kg/m<sup>2</sup> GB 0/14 + 150kg/m<sup>2</sup> BB 0/10 charge maîrie SGM sur RD22
  - Chaussée départementale**  
Rastotage ou structure RD501 15cm ch-dessus charge maîrie SGM  
BB 0/10 à granuliers granulés rouges granitifiés dosé à 150 kg/m<sup>2</sup> charge maîrie SGM
  - Chaussée communale**  
Rastotage ou structure RD501 15cm ch-dessus charge maîrie SGM  
GNT 0/31.5 40 15cm  
GNT 0/31.5 50cm (compris surlargeurs 50cm de part et d'autre)  
Géotextile à 400g/m<sup>2</sup> (compris surlargeurs 50cm de part et d'autre)
  - Stationnements**  
Rastotage ou structure RD501 15cm ch-dessus charge maîrie SGM  
GNT 0/31.5 40 15cm  
GNT 0/31.5 50cm (compris surlargeurs 50cm de part et d'autre)  
Géotextile à 400g/m<sup>2</sup> (compris surlargeurs 50cm de part et d'autre)
  - Trottoir et cheminements piéton**  
Béton désactivé finé ép 15cm  
Béton désactivé finé et ép 15cm sur parties circulées  
GNT 0/31.5 40 25cm, mise en oeuvre manuelle
  - Parvis de l'Eglise**  
Béton marfilé finé ép 15cm imitation pavés  
Béton marfilé sans renfort ép 10cm imitation pavés sur parties circulées  
GNT 0/31.5 40 25cm, mise en oeuvre manuelle
  - Espaces verts 1**  
Décaissement LOT1  
Terre végétale ép 10cm LOT3
  - Espaces verts 2**  
Décaissement LOT1  
Terre végétale ép 40cm pour les arbustes et fleurs + Mulch de cacao LOT3  
Fleurs à charge maîrie
  - Arbre tige;** fosse TV 5m<sup>3</sup>, tuteur et fosse de bassinage - LOT3
  - Arbuste ou cespée;** fosse TV 3.5m<sup>3</sup>, tuteur et fosse de bassinage LOT3
- OUVRAGES LINEAIRES**
- Bordure 15x25 granit grains fins sablé fort id. maîrie
  - Bordure 15x25 béton imitation granit "Stone granit" bouchardée
  - Bordure 10x25 granit grains fins sablé fort id. maîrie
  - Bordure 10x25 béton imitation granit "Stone granit" bouchardée
  - Marches Granit 30x20 granit fins, sablées fort, id. Maîrie
  - Barrières bois 75cm gaz
  - Barrières bois 120cm écopoint
  - Ligne de Pavés 10x10 résine imitation granit
  - Bande 30cm en résine gravillonnaire en bord de RD
  - Grille EP 900x400 RD501 / 750x300 / 400x400
  - Clos inox 10cm / Potelet / Banc / Grille d'arbre / Corbeille de propreté
  - Mur en pierre construit - Lot2
  - Mur en pierre rénové - Lot2
- En préalable à la mise en oeuvre des structures ou de terre végétale indiquées ci-dessus, un décaissement jusqu'aux niveaux fond de forme voulu sera établi par le lot1
- FOURREAU TPC ROUGE DN110 BT + DN90 ECL avec CABLETTE DE TERRE Cu 25mm<sup>2</sup>
  - REGARD DE TIRAGE 40x40 à remplissage
  - Dauphin fonte DN100 ht 2m couleur crème
  - Courette anglaise à refaire
  - Remplacement fontes exi. par Fontes à remplissage

