

Date/...../20.....

Devis de l'entreprise :

Avant-Métré**COMMUNE SAINT GENEST MALIFAU****ALIMENTATION EN EAU POTABLE****MONTBOISIER****Réseau et branchements A.E.P.**

N°	Désignation de l'article	Unité	Quant.	Prix Unit	Prix Total
1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
1101	Installation de chantier signalisation affichage et repliement				
01	Installation de chantier, signalisation, affichage et repliement	u	1 , ,
02	Installation de feux pour circulation alternée	F	1 , ,
03	Signalisation par feux tricolores pour circulation alternée, compris toutes sujétions.	J	4 , ,
1200	Découpage des enrobés				
01	Pour une une épaisseur inférieure ou égale à 10 cm	ml	3360 , ,
1301	Décapage de terre végétale, remise en état, épaisseur moyenne 20 cm largeur < 5m	m²	1200 , ,
1303	Refection de terrain				
02	Confection de pelouse	m²	1200 , ,
1304	Arrachage d'arbustes de diamètre inférieur ou égal à 0,16 m	m²	300 , ,
1401	Sondage sur canalisation existante	u	70 , ,
Total titre 1 :				 , €

N°	Désignation de l'article	Unité	Quant.	Prix Unit	Prix Total
----	--------------------------	-------	--------	-----------	------------

2 TRANCHEES ET TERRASSEMENTS

2100	Terrassement pour canalisations principales terrain n°2				
04	Terrassements exécutés à la main, quelle que soit la profondeur, après accord du maître d'œuvre	m3	100 , ,
2210	Terrassement en agglomération				
01	Pour des volumes situés à une profondeur inférieure ou égale à 3 m	m3	1520 , ,
2300	Tranchée pour branchement				
03	En agglomération pour une profondeur inférieure ou égale à 3 m.	ml	625 , ,
2410	Evacuation par kilomètre supplémentaire au delà de 3 km				
		m3	5000 , ,
2560	Fourniture et pose d'un grillage avertisseur				
		ml	2075 , ,
2571	Curage et recalibrage de fossé existant				
		ml	100 , ,
2600	Matériaux d'apport				
01	Terre végétale	m3	50 , ,
05	Grave concassée 0/31.5, densité en place 2,1 t/M3	m3	1090 , ,
06	Gravette 4/12, densité en place 1,4 T/m3	m3	630 , ,
2900	Compactage				
01	Plus-value pour compactage profondeur inférieure ou égale à 3 m	m2	5200 , ,

Total titre 2 : , €

3 FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS PREFABRIQUEES ET D'ACCESSOIRES

3700	Canalisation en fonte ductile standard				
03	Diamètre nominal 100	ml	980 , ,
3740	Pièces de raccord à emboîtement				
05	Diamètre nominal 100 mm	ml	140 , ,
3745	Pièces de raccords à brides				
01	Diamètre nominal 40 mm	ml	5 , ,
03	Diamètre nominal 60 mm	ml	10 , ,
05	Diamètre nominal 100 mm	ml	60 , ,
3810	Canalisations polyéthylène haute densité PN 16				
01	Diamètre nominal 25 mm	ml	625 , ,
02	Diamètre nominal 32 mm	ml	30 , ,
03	Diamètre nominal 40 mm	ml	160 , ,

N°	Désignation de l'article	Unité	Quant.	Prix Unit	Prix Total
04	Diamètre nominal 50 mm	ml	40 , ,
05	Diamètre nominal 63 mm	ml	240 , ,
3850	Raccordement sur canalisation existante				
01	Diamètre nominal de conduite existante < ou = à 125 mm	u	4 , ,
3900	Adaptateur à bride verrouille PN 16 Bars				
01	Diamètre nominal de la bride de 40 mm	u	2 , ,
02	Diamètre nominal de la bride de 60 mm	u	3 , ,
04	Diamètre nominal de la bride de 100 mm	u	22 , ,
3920	Adaptateur à brides GT				
04	Diamètre nominal de la bride de 100 mm	u	2 , ,

Total titre 3 : , €

4 OUVRAGES ANNEXES PREFABRIQUES OU NON

4115	Regard pour ventouse ou vanne	u	3 , ,
4600	Tampon de regard				
01	Classe D400 type Lourd en fonte pleine (poids du tampon supérieur à 55 kg) pour chaussée à trafic intense, type articulé ou non solidaire du cadre	u	3 , ,
4705	Béton de ciment				
01	Dosé à 250 kg pour massifs, radier général, etc	m3	10 , ,
4716	Démolition de maçonnerie				
02	Maçonnerie de béton à l'engin	m3	5 , ,

Total titre 4 : , €

5 ROBINETTERIE FONTAINERIE ET ACCESSOIRES

5040	Robinet-vane opercule métal surmoulé PN 16				
02	Diamètre nominal de 50 mm	u	1 , ,
03	Diamètre nominal de 60/65 mm	u	2 , ,
05	Diamètre nominal de 100 mm	u	10 , ,
5062	Tête de vidange				
		u	4 , ,
5080	Bouche à clé				
01	Avec tête pour chaussée en fonte ductile, tube allonge à collerette en fonte et tabernacle fonte	u	15 , ,
5100	Poteau d'incendie à prises sous coffre				
02	Diamètre nominal de 100 mm	u	1 , ,
05	Déplacement (compris, massif béton et toutes sujétions de réalisation).	u	1 , ,

N°	Désignation de l'article	Unité	Quant.	Prix Unit	Prix Total
5150	Esse de réglage				
02	Diamètre nominal 100 mm	u	2 , ,
5200	Ventouse automatique				
01	Simple fonction PN 10 diamètre d'admission 20/27	u	1 , ,
02	Simple fonction PN 16 diamètre d'admission 40/60	u	1 , ,
03	Simple fonction PN 16 diamètre d'admission 60	u	1 , ,
5900	Dispositif de branchement				
02	Diamètre nominal de robinet 25 mm	u	65 , ,
03	Diamètre nominal de robinet 32 mm	u	2 , ,
04	Diamètre nominal de robinet 40 mm	u	5 , ,
5920	Percement de mur pour branchement d'eau potable	dm	200 , ,
5925	Regard préfabriqué compteur d'eau isolé couvercle isolant avec robinetterie diamètre 25 mm				
01	Le regard avec robinetterie diamètre 25 mm	u	65 , ,
5972	Raccordement sur canalisation de branchement existante en cuivre, plomb...	u	65 , ,

Total titre 5 : , €

6 REFECTIONS DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS

6000	Réfection provisoire				
01	Couche de fermeture en sable (20 L/m²)	m²	1320 , ,
02	Couche de fermeture en matériaux enrobés à froid (120 kg/m²)	m²	150 , ,
6010	Réfection définitive				
01	Préparation de la couche de base pour réfection	m²	1350 , ,
02	Revêtement en béton bitumineux (150 Kg/m², granulométrie 0-10, densité 2,35).	T	200 , ,
6020	Dépose et repose d'éléments de bordure, trottoirs ou caniveaux	ml	50 , ,
6022	Fourniture et pose d'éléments de bordures de trottoirs				
01	Type T2	ml	10 , ,
6040	Remise à niveau d'ouvrages				
02	La bouche à clé	u	60 , ,
6900	Dossier de récolement				
01	Canalisations en agglomération	km	2,075 , ,
03	les croquis de repérage des branchements et des appareils de robinetterie et de fontainerie suivant les modalités de géoréférencement en vigueur.	u	80 , ,

N°	Désignation de l'article	Unité	Quant.	Prix Unit	Prix Total
					<hr/>
Total titre 6 :				 , €

RECAPITULATIF

1	TRAVAUX PREPARATOIRES , .. €
2	TRANCHEES ET TERRASSEMENTS , .. €
3	FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS PREFABRIQUEES ET D'ACCESSOIRES , .. €
4	OUVRAGES ANNEXES PREFABRIQUES OU NON , .. €
5	ROBINETTERIE FONTAINERIE ET ACCESSOIRES , .. €
6	REFECTIONS DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS , .. €

Montants HT : , ... €
---------------	---------------

TVA 20,00% , ... €
------------	---------------

Montants TTC : , ... €
----------------	---------------

